



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 9580
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2017-02-16 14:36:29
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
FRANCO MARTI PATRICIA - 20018293J		16/02/2017	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL062401633044C047E73D3D7J

CSV:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN CUBREMURO DEL PRETIL DE LA PLAYA DE PALMANOVA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP01 CUBREMURO								
FRV010	<p>m Cubremuro hormigón prefabricado con fibras, hasta 100 cm de longitud, hasta 63 cm de anchura y 5 cm de espesor.</p> <p>Suministro y colocación de cubremuro de 100cm de longitud, 63 cm de anchura y 5 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente, cubriendo el pretil y con tratamiento anti-humedad. recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento blanco hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, tipo cubremuro vibrohermetic con protector tipo durobrill color claro.</p> <p>Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en los laterales.</p>							
	paseo marítimo	1	390,57	1,05	1,00	410,10	1	
						410,10	64,63	26.504,76
DFD021	<p>m Levantado de cubremuro existente sobre pretil y fijado mediante recibido en obra de fábrica, con me</p> <p>Levntado de cubremuro situado sobre pretil paseo marítimo y fijado mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.</p> <p>Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.</p>							
	cubremuro	1	395,00	1,00	1,00	395,00		
						395,00	1,89	746,55
TOTAL CAP01								27.251,31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPOSICIÓN CUBREMURO DEL PRETIL DE LA PLAYA DE PALMANOVA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP03 SEGURIDAD Y SALUD E IMPREVISTOS								
SYS	ud Seguridad y Salud en el Trabajo Partida destinada a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1				1,000		
						1,00	450,00	450,00
IMPR	pa Imprevistos a justificar Partida a justificar destinada a los imprevistos que puedan surgir durante la obra.	1				1,000		
						1,00	200,00	200,00
TOTAL CAP03								650,00
TOTAL.....								27.901,31

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL06240I633044C047E73D3D7J

CSV: