

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MURETES DE PIEDRA ENTRADAS PLAYA DE MAGALLUF

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP01	MURETES							
CAV010	<p>m³ Riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde</p> <p>Formación de riostra de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 34 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón y excavación de 0,20 (a) x 0,30 (p) x l m.</p> <p>Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.</p>							
	Contralmirall Ferragut	1	19,50	0,20	0,30	1,17		
	Contralmirall Pou	1	10,40	0,20	0,30	0,62		
	Contralmirall Riera	1	10,20	0,20	0,30	0,61		
	Caravela	1	14,10	0,20	0,30	0,85		
	General García Ruíz	1	13,10	0,20	0,30	0,79		
	Retaurante Chillí Loungue	1	12,10	0,20	0,30	0,73		
	Miguel Altoaguirre	1	9,70	0,20	0,30	0,58		
							5,35	163,23
								873,28
ECM010	<p>m³ Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi</p> <p>Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 30 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.</p> <p>Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.</p>							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MURETES DE PIEDRA ENTRADAS PLAYA DE MAGALLUF

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	Contralmirall Ferragut	2	19,50	0,20	0,85	6,63			
	Contralmirall Pou	2	10,40	0,20	0,85	3,54			
	Contralmirall Riera	2	10,20	0,20	0,85	3,47			
	Caravela	2	14,10	0,20	0,85	4,79			
	General García Ruíz	2	13,10	0,20	0,85	4,45			
	Restaurante Chilli Lounge	2	12,10	0,20	0,85	4,11			
	Miguel Altoaguiire	2	9,70	0,20	0,85	3,30			
							30,29	419,33	12.701,51
DEF040	m³ Demolición de murete de hormigón en masa con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	<p>Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.</p>								
	Contralmirall Riera	1	10,20	0,50	0,50	2,55			
							2,55	60,70	154,79
DEF041	m Colocación hilada de piedra superior								
	<p>Ejecución hilada de mampostería careada a una cara vista, cubriendo toda la separación sobrante entre muretes trasdosados, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.</p>								
	Contralmirall Ferragut	1	19,50			19,50			
	Contralmirall Pou	1	10,40			10,40			
	Contralmirall Riera	1	10,20			10,20			
	Caravela	1	14,10			14,10			
	General García Ruíz	1	13,10			13,10			
	Restaurante Chilli Lounge	1	12,10			12,10			
	Miguel Altoaguiire	1	9,70			9,70			
							89,10	32,70	2.913,57
TOTAL CAP01									16.643,15

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MURETES DE PIEDRA ENTRADAS PLAYA DE MAGALLUF

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP03 SEGURIDAD Y SALUD E IMPREVISTOS								
SYS	ud Seguridad y Salud en el Trabajo Partida destinada a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1				1,000		
							1,00	450,00
								450,00
IMPR	pa Imprevistos a justificar Partida a justificar destinada a los imprevistos que puedan surgir durante la obra.	1				1,000		
							1,00	200,00
								200,00
TOTAL CAP03								650,00
TOTAL.....								17.293,15