



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 21831  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2017-05-23 10:30:50  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

| Firmant                                      | Perfil | Data       | Estat firma |
|----------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| DEL PINO GUIRADO JOSE<br>ANTONIO - 30799101P |        | 22/05/2017 | Vàlida      |

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 3 DEPÓSITOS Y 3 EQUIPOS DE PRESIÓN PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE SON FERRER, POLIDEPORTIVO SANTA PONS, Y PABELLÓN IES SON FERRER.**

### **PRIMERA.- Objeto**

Suministro de 3 unidades de depósito con tapa de 5000 litros cada uno y 3 equipos de bombeo con variador y con un rendimiento de 24 m<sup>3</sup> a 36 m.c.a (las dos bombas) para suministrar agua a través de un grupo de presión y para que cada depósito pueda dar servicio a unas 24 duchas aprox. Este suministro es para el Campo de Fútbol de Son Ferrer, Polideportivo Santa Ponsa y Pabellón IES Son Ferrer

### **SEGUNDA.- Características depósito y grupo presión**

1 Depósito de fibra con tapa sellada aéreo de 5000 litros. Apto para la intemperie. (Cumplimiento con la normativa de Legionela 865/2003).

-Accesorios depósito:

- 2 Racores metálicos en parte superior (carga y aireación)
- 1 Platina de 2" PRFV en la parte inferior
- 1 Boca acceso con tapa roscada de diametro 450mm.
- 1 Válvula de compuerta con volante con tornillería galva y junta.

1 Equipo de Presión con variador con un rendimiento de 24m<sup>3</sup> a 36 m.c.a. las dos bombas, formado por:

-2 Bombas de 3HP 2,2 KW 400V con un rendimiento de 12m<sup>3</sup> a 36 m.c.a. cada una.

- 1 Colector impulsión en inox 304
- 1 Colector aspiración en inox 304
- 1 Bancada en chapa doblada
- 4 Válvulas de corte en aspiración e impulsión
- 2 Válvulas retención
- 1 Manómetro glicerina
- 2 Presostatos 12 bar
- 1 Transductor de presión
- 1 Acumulador de membrana 50 LTS.
- 2 Variadores frecuencia ACS con protección falta de agua
- 1 Alternancia de bombas
- 1 Armario eléctrico metálico que incluya interruptor general, arranque directo bomba

**TERCERA.-** Plazo de entrega del material: El plazo de entrega será como máximo de 20 días naturales después de realizar el pedido por cualquier medio (albarán, e-mail, fax...)

**CUARTA.-** Precio máximo del contrato.

Base imponible: 14.700,00 € + 21% IVA 3.087,00 € = 17.787,00 €

**QUINTO.-** Forma de pago:

Se realizará a la finalización del contrato.

Se presentará una única factura una vez acabados los trabajos, que deberá ser conformada por gerencia del ICE y la tesorería del Ajuntament. Esta podrá remitirse a la intervención municipal vía telemática a la dirección de correo electrónico: [contabilidad@calvia.com](mailto:contabilidad@calvia.com), si el importe de la base imponible de la factura no es superior a los 5.000,00 €. En caso contrario deben ser presentadas mediante factura electrónica, siguiendo el proceso descrito en la página web del Ajuntament de Calvià, disponible en el siguiente enlace:

[http://calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/plt/general.plt?  
KNOTICIA=2303&KIDIOMA=2&KNODE=2](http://calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/plt/general.plt?KNOTICIA=2303&KIDIOMA=2&KNODE=2)

Fdo: José Antonio del Pino Guirado  
Jefe de la Sección de Administración del ICE

VºBº: Joan Amengual Reinés  
Gerente del ICE



CAL61004063406F66U4773D3GDL