



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 28118
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2017-07-06 10:20:17
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENTE ROMERO EVA MARIA - 34067764A		04/07/2017	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - 20018293J		04/07/2017	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL04F06006722667A773PD3DLM

CSV:



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS DE MADERA EN PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIA

1. OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto la instalación de diversos elementos de madera en playas del Término Municipal de Calvia.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para la ejecución de las obras son:

- Playa Es Carregador, Palmanova
 - Instalación de tapas de los cofres situados detrás de la caseta de los baños, realizadas con tablero marino de 18 mm de espesor. Dimensiones aproximadas de cada tapa 200 x 80 cm. Incluye la tornillería, bisagras, soporte para candado (no incluido) y listón macizo para adecentar canto en mal estado.
 - Reparación del alero posterior de la caseta de los baños. Se sustituirá el tablero del alero, de dimensiones aproximadas 620 x 40 cm, cortando el tablero existente a cara de fachada y colocando tablero marino de 18 mm de espesor a modo de bovedillas, descansando sobre las cabezas de las viguetas. Los remates se realizarán con listones de pino cuperizado de 5x3 cm. Se tendrá especial cuidado en no dañar la tela asfáltica existente, para su reutilización.
 - Arreglo de la puerta de entrada a la caseta mediante la sustitución del larguero del lado de las bisagras. Incluye la tornillería y bisagras necesarias para su correcto funcionamiento.
 - Reparación temporal de la cubierta de la torre de vigilancia, instalando bajo el techo existente un tablero marino de 18 mm de espesor. Dimensiones aproximadas 300 x 200 cm.
- Playa del Mago, Cala Vinyes
 - Instalación de una barandilla en la escalera de acceso a la plataforma del antiguo restaurante. La barandilla tendrá una altura mínima de 110 cm y estará resuelta con pilares de 7x7 anclados a los laterales de la escalera, tabloncillos horizontales de 4 x 15 cm y pasamanos de diámetro 5 cm, todo ello de pino cuperizado, dispuestos según croquis adjunto. La longitud aproximada será de 11 ml.
- Playa Santa Ponça
 - Instalación de un escalón de madera entre el pavimento de la ducha y la arena. Dimensiones aproximadas 500 x 30 cm. Incluye la demolición del hormigón existente, reparación de la rampa de hormigón anexa e instalación de un escalón de madera con pino cuperizado realizado con vigas de 10 x 10 y tabloncillos de 4 x 15 cm.





- Playa La Romana, Paguera
 - Apuntalar el pino sito junto a la rampa de acceso, mediante la instalación de una horquilla realizada con un poste de madera de exterior de pino país tratada para exterior con protección IV y acabado de sierra de 20cm de diámetro.
- Punta Des Carabiners, Son Caliu
 - Apuntalar el pino sito en el acantilado, mediante la instalación de una horquilla realizada con un poste de madera de exterior de pino país tratada para exterior con protección IV y acabado de sierra de 20cm de diámetro.

Toda la **tornillería** empleada para los diferentes trabajos a realizar será de **acero inoxidable marino**.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso y contenedor de obra para los escombros, además de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción .

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde deban discurrir las máquinas y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución máximo será de 15 días desde la firma del correspondiente contrato menor de obras y replanteo de las obras.

El licitador presentará el presupuesto adjunto detallado por unidades.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

Playa Es Carregador	1.600,00 €
Playa del Mago	1.500,00 €
Playa Santa Ponça	1.600,00 €
Playa La Romana	300,00 €
Punta Des Carabiners	300,00 €
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	5.300,00 €
13 % Gastos Generales	689,00 €
6% Beneficio Industrial	318,00 €
BASE IMPONIBLE	6.307,00 €
21% IVA	1.324,47 €
PRESUPUESTO LICITACIÓN	7.631,47 €



El presupuesto máximo del gasto asciende a 6.307,00 euros (base imponible) + 21% de IVA (1.324,47 euros) = **7.631,47** euros (Siete mil seiscientos treinta y un euros con cuarenta y siete céntimos).

5. FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de instalación de diversos elementos de madera en playas del Término Municipal de Calvià. Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

6. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un máximo del 60%.

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

El contrato se firmará trascurridos dos días desde la notificación de adjudicación. Si al adjudicatario no cumpliera con alguno de estos plazos, pasaría a proponerse como adjudicatario el licitador que hubiera hecho la segunda mejor oferta.

Calvià,
La arquitecta técnica municipal
Fdo.: Eva María Vicente

