Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI:	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador:	34992
Òrgans:	Ajuntament de Calvià
Data Captura:	2017-08-08 12:23:25
Origen:	Administració
Estat elaboració:	EE01
Tipus documental:	Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes:	Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
COZAR CHILLERON EDUARDO - 42989309D		07/08/2017	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: https://www.admonline.calvia.com/csv
CSV: CAL000374D0597404940 1R3D3DB

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: https://www.admonline.calvia.com/csv
CSV: CAL000374D0597404940 1R3D3DB

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:

TIPO DE CONTRATO: **Suministro**

OBJETO: **Suministro y colocación de vidrieras y persianas en el edificio principal de las Cases de Galatzó, siempre respetando el diseño y las calidades existentes, adaptándose a la tipología de persianas tradicionales de la posesión.**

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: **El Teniente de Alcalde delegado de Turismo, Comercio, Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Litoral por delegación según Decreto de Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2017.**

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro y colocación de vidrieras y persianas mallorquinas de madera en el edificio principal de las Cases de Galatzó en Es Capdellà, adaptándose a la tipología de persianas tradicionales de la posesión.

2. DESCRIPCIÓN, CONTENIDO Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Los trabajos a ejecutar son los siguientes:

a)Suministro y colocación de las siguientes PERSIANAS mallorquinas de madera:

-4 Persianas mallorquinas de 170x120 cm de dos hojas.
-2 Persianas balconera mallorquinas de 255x120 cm de dos hojas.
-1 Persianas mallorquinas de 126x86 cm de dos hojas.
-4 Persianas mallorquinas de 110x65 cm de dos hojas.
-1 Persianas mallorquinas de 171x117 cm de dos hojas.

En todos los casos se suministrarán con diseño idem al modelo existente, tablillas a canto cuchillo a dos caras, frecuencia entre tablillas idem a las existentes o definir en obra, herraje mallorquín cadmiado igual a los existentes (se podrá utilizar los herrajes actuales en caso de estar en buen estado), acabado pintado (3 manos) en color verde manzana.

Se incluirá la retirada de la carpintería existente, ajustes de soportes o sustitución en caso necesario, acopio a pie de obra, carga en camión y transporte a vertedero (incluso canon de vertido)

b)Arreglo de 4 persianas existentes en la planta noble que dan a la terraza.

c)Suministro y colocación de las siguientes VIDRIERAS mallorquinas de madera:

-1 vidriera madera de 245x140 cm con marco y portilos (postigos).

C/ Julià Bujosa Sans, baltle, 1, 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 157 · a/e: contractacio@calvia.com

-1 vidriera paso madera de 200x90 cm con marco.

-1 vidriera madera de 255x130 cm con marco y portilos (postigos).

En todos las vidrieras se suministraran preparadas para recibir doble acristalamiento y serán instaladas a marco existente acolto con tapajuntas, utilizando herrajes existentes en caso de que el estado sea aceptable o sustitución del mismo, remate de tapajuntas marco-muro. Acabado pintado, exterior color verde manzana y el interior con mano de aceite tono crudo igual al existente.

Se incluirá la retirada de la carpintería existente, acopio a pie de obra, carga en camión y transporte a vertedero (incluso canon de vertido)

d)Suministro y colocación de las siguientes PUERTAS de madera:

-1 puerta de paso de madera maciza igual a las existentes, de 200x90cm
-1 puerta de paso de madera maciza igual a las existentes de 210x90cm

e)Suministro y colocación de CRISTALES:

-40 unidades de doble acristalamiento climalit 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
-6 unidades de cristales de 3mm.

f)Pintura sobre la carpintería tanto de persianas como de vidrieras por ambas caras color verde manzana en el caso de las persianas (igual a las existentes) y color verde manzana en el exterior y el interior con mano de aceite tono crudo igual al existente en las vidrieras (igual a las existentes).

g)Para la realización del trabajo a salvo de riesgos y accidentes laborales, se incluirá de andamiajes y/o grúa elevadora para trabajos en altura, para su mejor instalación desde el exterior.

En ningún caso podrán acometerse otras obras complementarias, adicionales o reformas de las inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de la Administración. Será además obligación del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la mejor conservación y limpieza de las obras y su entorno físico inmediato.

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Contratista cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en cada momento.

3.PLAZO DE EJECUCIÓN

C/ Julià Bujosa Sans, baltle, 1, 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 157 · a/e: contractacio@calvia.com

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: https://www.admonline.calvia.com/csv
CSV: CAL000374D0597404940 1R3D3DB

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: https://www.admonline.calvia.com/csv
CSV: CAL000374D0597404940 1R3D3DB

4.

Las obras se ejecutarán en un máximo de TRES meses desde la formalización del contrato. Los trabajos se iniciarán el primer día hábil posterior a la firma del contrato. El contratista podrá mejorar el plazo de ejecución, para lo cual aportará documento en el que conste el plazo de ejecución de la obra, por él previsto, que podrá ser de dos meses o menor. Una vez transcurrido este plazo, por cada día de retraso en la ejecución de las obras, imputable al contratista, se penalizará con la cantidad de 40 €.

4. GARANTÍA

La garantía mínima de los trabajos y materiales será de 2 años.

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	15.120,85
19,00 % Gastos generales y beneficio industrial	2.872,96
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	17.993,81
21% IVA.....	3.778,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	21.772,51

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

Se adjunta como anexo el detalle de presupuesto y mediciones del suministro objeto del contrato y detallado en el punto 2 de este pliego.

6. FORMA DE PAGO

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos d el suministro y colocación de vidrieras y persianas mallorquinas en las Casas de Galatzó en la finca pública del Ayuntamiento de Calvia. Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los principales elementos a instalar a efectos de configurar la licitación se detallan en la base segunda de este pliego técnico.

C/ Julià Bujosa Sans, baltle, 1, 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 157 · a/e: contractacio@calvia.com

Los licitadores deben presentar una oferta a tanto alzado por el global del servicio debiendo especificar:

- La relación de precios unitarios ofertados

La oferta global debe coincidir con el resultado de multiplicar el número de unidades estimadas por el Precio unitario.

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en las prescripciones técnicas, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Calviá, 02 de agosto de 2017

Fdo.: Eduardo Cózar

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: https://www.admonline.calvia.com/csv
CSV: CAL000374D0597404940 1R3D3DB

C/ Julià Bujosa Sans, baltle, 1, 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 157 · a/e: contractacio@calvia.com