



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 217069
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2019-02-18 13:23:59
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - 43149442Q		15/02/2019	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL73600460P53957H513D3DN4N

CSV:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO:Obra de cerramiento de un pipican situado en urbanización Galatzó.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2018

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCION DEL
CERRAMIENTO DE UN PIPICAN SITUADO EN URB. GALATZO**

PRIMERA.- Objeto del contrato.

Obra de cerramiento de un pipican situado en urbanización Galatzó.

CPV (Vocabulario común de contratos): 34928200-0. Vallas.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45421148-3. Instalación de verjas.

SEGUNDA.- Descripción de la obra, servicio o suministro.

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para la ejecución del cerramiento son:

- Suministro y colocación de puerta de valla, de ancho de luz mínimo 1000mm y altura mínima colocada de 800 mm, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, incluido juego de bisagras y pasador tipo "U" para su cierre.
- Suministro e instalación de un tramo de 77m de valla de 0,80 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
- Suministro e instalación de un tramo de 2m de valla de 0,80 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, de varios colores, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad. Anclada al suelo mediante cazoleta.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato.

BASE IMPONIBLE:Catorce mil setecientos cuatro euros con cuarenta y un céntimos (14.704,41 €)

21% IVA: Tres mil ochenta y siete euros con noventa y tres céntimos (3.087,93 €)

TOTAL:Diecisiete mil setecientos noventa y dos euros con treinta y cuatro céntimos(17.792,34 €)

CUARTA.- Empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.





QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega

El plazo de ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del contrato o realización de pedido.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago:

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura una vez finalizado el cerramiento, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL73600460P53957H513D3DN4N

CSV: