



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 524496
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2020-11-11 09:04:43
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		09/11/2020	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL4E006036D3368C67F83BD3DY

CSV:



EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO: Obras de sustitución del cerramiento del Polideportivo de Magaluf (Fase III)
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MAGALUF (FASE III)

PRIMERA.- Objeto del contrato

Obras de sustitución del cerramiento del Polideportivo de Magaluf (Fase III)
CPV (Vocabulario común de contratos): 45421148-3 Instalación de verjas.

SEGUNDA.- Descripción de la obra, servicio o suministro

En la zona de la avenida s'olivera se procederá al desmontaje de la valla existente y a la demolición del murete de hormigón, se colocarán barras de espera en la cimentación existente para ejecutar el nuevo murete. Una vez demolido el conjunto del cerramiento-murete se procederá a la ejecución del murete de hormigón armado de apoyo sobre la riostra, de dimensiones 40 cm de altura y 30 cm de espesor, la altura del murete será variable y se adaptará al terreno. El encofrado del murete se realizará con sistema de encofrado de cara lisa en su paramento orientado al exterior del recinto, armado con 4 Ø12 de acero B 500 SD y cercos de Ø 6 cada 20 cm formando una armadura de 12 x 30 cm con un recubrimiento de armaduras superior a 4 cm en cualquier cara. El remate superior del murete se ejecutará con llana lisa. La cara exterior del murete coincidirá con la cara exterior de la riostra.

Sobre el murete de hormigón se suministrará e instalará cerramiento de tramos rectos sin escalones a 1.73mh de altura nominal panel Verja Fax R (Rivisa) o similar. Este cerramiento estará formado por postes (cada 2.54ml a ejes) tubo redondo tipo LUX 80/1.5mm con cremallera longitudinal, tapón polipropileno color negro. Paneles malla electrosolada 200x55/5mm con 3 pliegues horizontales de refuerzo así como los herrajes correspondientes. Acabado: galvanizado y plastificado protecline color verde Ral 6005. Los montantes de perfil hueco irán empotrados en el murete.

Los residuos inertes de hormigones y morteros producidos en la obra se transportarán y entregarán a vertedero específico, situado hasta a 50 km de distancia.





TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

Base imponible: 24.577 € (cap 1) + 936,36 € (cap 2) Total = Veinticinco mil quinientos trece euros con treinta y seis céntimos (25.513,36 €)

21% IVA: cinco mil ciento sesenta y un euros con diecisiete céntimos (5.161,17 €)

10% IVA RCD: noventa y tres euros con sesenta y tres céntimos (93,63 €)

TOTAL: treinta mil setecientos sesenta y ocho euros con dieciseis céntimos (30.768,16 €)

CUARTA.- Persona adjudicataria. La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.

QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega

El plazo de ejecución de los trabajos es de 4 semanas a partir del primer día hábil siguiente de la firma del contrato o realización de pedido.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago: Se aprobará la certificación una vez el contratista haya aportado el albarán de entrega de los residuos producidos al gestor de residuos autorizado. Se certificarán únicamente las unidades entregadas al Gestor de Residuos.

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

