

**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 719633  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2021-10-15 13:10:40  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		15/10/2021	Vàlida





**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Obra. Contrato Menor  
**OBJETO:**  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA SUSTITUCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MAL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ZONA DEPORTIVA SON CALIU I**

**PRIMERA.- Objeto del contrato**

El objeto de este pliego es definir las características técnicas de los trabajos a realizar para la sustitución de del cerramiento interior perimetral en mal estado de las pistas deportivas de la Zona Deportiva Son Caliu I

CPV (Vocabulario común de contratos): 45421148-3 Instalación de verjas.

**SEGUNDA.- Descripción de la obra**

Se actuará en las pistas deportivas de campo de futbol 7 Son Caliu, pista polideportiva Son Caliu y vestuarios campo de futbol 7 Son Caliu.

Los trabajos a realizar en cada uno de los espacios interiores son:

Campo futbol 7 Son Caliu

Desmontaje de 189m de tramos de cerramiento en mal estado.

Suministro y montaje enrejado tramos cerramiento:

- 25ml a 1'00m de altura nominal
- 60ml a 2'00m de altura nominal
- 104ml a 4'00m de altura nominal.

Suministro y sustitución 2uds postes 2,00mh y 6uds postes 4,00mh. Tubo LUX 80/1,5mm plast. Verde.

Características enrejado:

Enrejado simple Torsión con malla 40-17 galvanizado y plastificado color verde. Hiladas alambres de refuerzo nº19-16 galvanizado y plastificado color verde. Herrajes y tensores.

Pista polideportiva Son Caliu

Desmontaje de 122m de tramos de cerramiento en mal estado.

Suministro y montaje enrejado tramos cerramiento :

- 80ml a 2'00m de altura
- 42ml a 3'00m de altura

Suministro y sustitución 4uds postes 2,00mh y 6uds postes 3,00mh. Tubo LUX 80/1,5mm plast. Verde.

Características enrejado:

Enrejado Simple Torsión malla 40-17 galvanizado y plastificado color verde. Hiladas alambres de refuerzo nº19-16 galvanizado y plastificado color verde. Herrajes y tensores.





#### Puerta pasillo vestuarios

Suministro y montaje de puerta de 2m de altura y 3 metros de ancho (2 hojas) Características puerta: tipo batiente ligera (rivisa). Acabado galvanizado y plastificado protecline color verde Ral 6005.

Se incluye suministro y montaje, maneta y cerradura, totalmente instalado.

#### **TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato**

Presupuesto base de licitación: quince mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (15.854,68 €)

21% IVA: tres mil trescientos veintinueve euros con cuarenta y ocho céntimos (3.329,48 €)

TOTAL: diecinueve mil ciento ochenta y cuatro euros con dieciséis céntimos ( 19.184,16 €)

#### **CUARTA.- Persona adjudicataria.**

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta más económica.

#### **QUINTA.- Plazo de ejecución**

El plazo de ejecución de los trabajos es de 3 semanas desde el primer día hábil posterior a la firma del contrato o realización de pedido.

#### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

#### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

#### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica

#### **NOVENA.- Forma de pago:**



El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, una vez efectuados los trabajos, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

El gasto se ejecutará con cargo a la partida 503 34200 6330000 "REPARACIÓ MÀQUINARIA I INSTAL".

Calvià,

Jefe de servicio de Mantenimiento

Fdo: Francesc Vicens Company

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV: