


Descripció	Àrea marjada
Denominació	
Santa Ponça	
Límits	
Al nord el puig d'en Basset i el puig de ses Miqueles, el torrent de Sta. Ponça a ponent, el puig de sa Ginesta i el puig d'en Saragossa a llevant i la partió amb sa porrassa al sud	
Localització	
456700 - 4374311	
Fotografia	
	
Plànol localització	
	

BIENES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO AMBIENTAL		Núm Catálogo PGOU 211
Cota máxima	Pendent màxim	
150m	50%	
Cota mínima	Pendent mínim	
15m	- 5%	
Morfologia		
Coster, comellars, tàlveg i planes		
Litologia		
Calcària, conglomerats, marès i argiles		
Precipitació total anual	Precip mitjana mes més plujós	
400mm	65mm	
Temperatura mínima mitjana mes més fred	Temperatura màxima mitjanames més calent	
10°C	25°C	
Hidrologia		
Torrents de Torà i de Sta. Ponça		
Factors de risc		
Eslavissades i inundacions		
Incendis		
No		
Comunitats vegetals que es troben a les marjades		
Amarantho - Chenopodietum albi, Andropogonetum hirto - pubescentis, Anthyllido cytisoidis - Teudrietum majorici, Asphodelo fistulosi - Hordeetum, Citro - Oxalidetum, Clematido balearicae - Myrtetum communis, ...		
Comunitats vegetals que es troben als marges		
Espècies o comunitats que cal ressenyar		
Garballó, jonça boval, lleganyova, malrubi negre, olivella, rogeta de muntanya i te de punxes		
Interés botànic		
Mitjà(14)		

Tipus propietat	Tipus residència	Tipus habitatge
Privada	Permanent i secundària	Cases de possessió i cases de nova construcció

Accés extern

Carretera Palma- Andratx C- 719, carretera PMV- 1014

Accés intern

Carretera PMV- 1013, camí vell de Calvià i camí des Capdellà

Ús actual

Arbrat de secà, farratges, un poc d'horta i pastures

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.7 de la Normativa del Catalogo de Bienes.

Conreus

Conreu secà

Ametller, garrover, figuera, olivera, civada i ordi

Conreu Regadiu

Clementiner, llimonera, magraner, mandariner, nesprer, taronger, alfals,col,melca i pebrer

Ús anterior

Arbrat de secà farratges, horta i pastures

Excursionisme

Rutes excursionistes

C. Dades constructives

Superfície marjada	Estat conservació bo	Estat conservació dolent	Estat conservació destruït
0,406km2	95,07%	1,23%	

Disposicions	Litologia paredat
Paral.lela contínua, geomètrica no paral.lela i no geomètrica discontinua	Conglomerats, calcària, margues i marès

Tipus paredat	Tipus coronament	Altres elements
Poc adobat, adobat i molt adobat	Rasant i filada de dalt	Ressalts

Accés marjades

Rampa del terreny, escalons volats i camí de carro

Sistemes aprofit aigua

Aljubs, safareigs i canaletes

Sistemes regulació escorrentia

Canalització i anul.lació de cursos d'aigua

Construccions associades

Eres, rotlos de sitja, forn de calç i barraques

Interès botànic

Mitjà

Sectors d'interès preferent

No

Nom sectors d'interès preferent

Protecció

Inclòs Catalog i Anàlisi dels Camps Marjats del Terme municipal Calvià. Consell Insular Mallorca, Dpta. Medi Ambient i Natura

Observacions