


1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
456	Complejo militar del camí des Caragol	Arquitectura militar/Base militar
nivel de proteccion	Autor	Nº Catalogos CIM
estructural		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
456	Abandonado	
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
456. Complejo militar		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
11/2008		C. Colom, M. Calvo



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 464641.54; Y: 4380392.32

Ubicación

En una ladera al margen de un torrente en una transición costa-interior.

Calificación del suelo

SR2-ANEI

Vegetación

Pino

Recursos hídricos

Torrentera del Barranc de Sa Coma des Mal Pas a menos de 20 m.

Usos permitidos

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con la calificación del suelo.

* Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II de la normativa urbanística.

Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del bien patrimonial protegido.

5. Marco cronológico

Contemporánea (1800-2000)

6. Análisis funcional-tipológico

Complejo militar con funciones defensivas y de adiestramiento de tropas.

7. Visibilidad desde el conjunto

El yacimiento centra su visibilidad en el entorno más cercano del comellar. Tiene una visibilidad muy reducida.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

El conjunto consiste en un complejo militar que se sitúa en el camí des Caragol, en el Barranc de la Coma del Mal Pas que desemboca en Génova. El complejo está formado por varios edificios, esencialmente tres polvorines, una habitación para la tropa y una cantina. Las estructuras se disponen en ambas laderas del torrente de manera que el conjunto se encuentra, por necesidades funcionales y estratégicas, muy oculto en el torrente. El acceso se realiza desde Génova por un camino que discurre por un torrente hasta llegar a una caseta de vigilancia de aspecto cilíndrico asociada con un puesto de guardia del complejo militar.

También al inicio del complejo y a 100 m. del primer polvorín se documenta una vivienda de la que desconocemos su relación con las estructuras militares. El conjunto se encuentra totalmente y abandonado y al menos uno de los polvorines se utiliza actualmente como cuadra de caballos y otros animales. El grado de conservación en su configuración y materiales es medio, entre 50 y 90%.

- Polvorines: El más accesible consiste en un polvorín descubierto de planta rectangular de 25 x 14 m. que se sitúa en la zona más cercana al acceso, actualmente se utiliza como establo. Está construido con piedra viva tallada de tamaño mediano con mortero recocado de cal y arena de color rojo en las juntas. En el muro se documenta la presencia de varios vanos con una configuración característica de estructuras militares a modo de "saeteras". Esta tipología de vanos facilita la defensa del enclave desde el interior del polvorín. Posteriormente se documenta a 100 m. de las habitaciones de la tropa otro polvorín que en este caso fue construido aprovechando una cavidad en la roca que fue sellada con la construcción de un muro de 23 m. de longitud. Finalmente se documenta soterrado en la tierra y en la vertiente norte del complejo un tercer polvorín al que no hemos tenido acceso.

- Habitación de la tropa: Consiste en una estructura de planta rectangular alargada de 26 x 7 m. que se sitúa en un punto central entre los tres polvorines. Presenta características semejantes al polvorín 1 pero en este caso la pared se encuentra completamente revestida de mortero y en las esquinas se documenta la utilización de sillares de piedra. Justo delante del acceso principal a la estructura se documenta la presencia de un pozo.

- Otras estructuras: Finalmente en el camino que lleva a los polvorines 2 y 3, y a 80 m. de la habitación de la tropa se documentan dos pequeñas estructuras. Se trata de una cantina y una cochera de planta cuadrangular de 30 y 20 m cuadrados respectivamente. Parece ser que esta cantina debe relacionarse directamente con el avituallamiento del personal del complejo militar.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	
Patología o defectos en muros	
Patología o defectos en cubiertas	
Elementos distorsionantes	

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
456	5 sobre 5 (con cubierta)	6 sobre 10 >90% evidencia configuración y materiales, aunque totalmente deteriorados, han perdido su función)	5,5
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
4 sobre 6 (6 a 9 estructuras)		4,75	

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico		Como elemento estético-arquitectónico	
Como elemento paisajístico ambiental		Nivel de protección	
Nivel de deterioro		Valoración cualitativa media	

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (Camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (30-10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

3,8

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $4,6+2,5+0,5+3,8+0+0/6= 1,91$ Ponderado 48,87%

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Reocupaciones del complejo como establos y lugar de habitación.
 Basuras.
 Hídricos y pendiente.
 Vegetales: disminución de visibilidad y desmantelamiento de estructuras.

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (2 alturas.)

Grado de identificación de las estructuras

4 sobre 6 (6 a 9 estructuras)

Superficie del conjunto

5 sobre 5 >800 m2)

Media de la Monumentalidad del Conjunto

4,66

16. Referencias bibliográficas

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza.
 Consolidación
 Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

Accesos
 Señalización
 Trípticos/paneles

Priorización de las actuaciones